

Płyta ścienna warstwowa z rdzeniem PIR

Uszczelnienie silikonem
Obróbka blacharska gr. np 2mm

Polistyren ekstrudowany
Listwa maskująca

Szklenie witryny

Słup witryny w widoku np. ALUPROF

Kątownik stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo

Polistyren ekstrudowany

Folia EPDM paroprzepuszczalna

Rygiel witryny np. ALUPROF

Słup witryny w widoku np. ALUPROF

Szklenie witryny

Listwa maskująca

Systemowy element odwodnieniowy

Rygiel witryny np. ALUPROF
Sylikon+sznur PE

Masa trwale plastyczna, taśma rozprężna

Obróbka blacharska, gr. np 2mm
Folia EPDM paroprzepuszczalna

Styrodur

Obróbka blacharska gr. np 2mm
Konsola mocująca słup

Podwalina

Uwaga:

Każdy producent oferuje autorskie systemy różniące się specyfikacją - kierownik budowy decyduje o wyborze konkretnego systemu, optymalnego dla przedmiotowego obiektu.

UWAGI:

- Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi. W przypadku rozbieżności lub braku wytycznych zwrócić się do projektanta.
- Poszczególne elementy budowlane wykonywać według odpowiadających im opracowań branżowych, dotyczących konstrukcji.
- Wszystkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę przed rozpoczęciem robót. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości należy zwrócić się do projektanta.
- W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i i rysunkami podstawowymi - należy potwierdzić u projektanta właściwe wymiary.
- Nie należy odmierzać wymiarów z wersji papierowej rysunku, ani używać go jako szablonu.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy okładzin ściennych, balustrad i innych należy zamawiać, wykonywać, montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów wykonanych na obiekcie.
- Przed wykonaniem rysunków warsztatowych poszczególnych elementów i przystąpieniem do produkcji wykonawca zobowiązany jest zweryfikować / uzgodnić otrzymane założenia i dostosować je do rozwiązań systemowych.
- Użyte materiały lub wyroby powinny posiadać wszystkie wymagane atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Zastosowanie wszystkich materiałów, produktów, wyrobów i urządzeń uzgodnić z inżynierem z ramienia inwestora.
- Wszystkie elementy wykończenia wnętrza wykonane z drewna - okładziny ścian, sufitu, elementy dekoracyjne, litery i logo wycinane ze sklejki, konstrukcję z ramek drewnianych należy zabezpieczyć przeciwogniowo, tak aby spełniały warunki techniczne w zakresie par. 262 (dz. u. poz. 1422 z 2015 r.).
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA Z A B R O N I O N E PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

**PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA**
Spółka z o.o. Spółka komandytowa
59-220 LEGNICA, ul. ŁOKIETKA 1B
+48 76 8525671 www.ppalfa.pl pracownia@ppalfa.pl



OBIEKT:
**PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
BIELSKO BIAŁA
UL. WARSZAWSKA 180**

IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
PROJEKTANT:	
mgr inż. arch. Agata Zygmunt-Sidor uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 87/DSOKK/2018	
OPRACOWUJĄCY:	
mgr inż. arch. Paula Misiak	

TYTUŁ RYSUNKU:	BRANŻA:
DETAL MOCOWANIA WITRYN	ARCHITEKTURA

ID PROJEKTU	STADIUM	DATA	SKALA	NR RYS
V-23	PW	26.01.2024	1:5	409/A
NAZWA PLIKU				ID REWIZJI
V-23_PW_N_A_DETAL MOCOWANIA WITRYN-409				-

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA Z A B R O N I O N E PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

D			
C			
B			
A			
IND.	DATA:	AUTOR:	OPIS ZMIAN: