

UWAGI:

- PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKŁADÓW WYNAJMUJĄCEGO ORAZ INWENTARYZACJI
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
- RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI.

ÓŚWIETLENIE

- 1 szt.

OPRAWA WPUSZCZONA DOWNLIGHT LED – PROJEKTOWANA
SPECTRUM LED DURE 3 12W 3000K
- 6 szt.

LAMP A SUF ITOW A LNIOW A LX–907
LED 40W CZARNA
- 3 szt.

OPRAWA Z MODULEM AWARYJNYM – praca na jasno
WAGA: 2 kg
- 2 szt.

OPRAWA EWAKUACYJNA WALKER LED, PIKTOGRAM,
TM TECHNOLOGIE GS 227
ONTEC G (1xLED) – praca na jasno
WAGA: 1 kg

UWAGI :
Natężenie oświetlenia awaryjnego powinno wynosić 1 lux
na całej pow. sklepu a przy urządzeniach p.poż 5 lux.
Czas podtrzymania to min. 1h
Ostateczne ilości opraw zweryfikować wg zestawienia wykonanego
przez dostawcę oświetlenia
Oświetlenie w lokalu nie przekracza wartości 3,5tys. luxów.

SUFITY

- Sufit systemowy podw. pełny
w technologii G/K, kolor biały – PROJEKTOWANY
- Sufit kasetonowy – PROJEKTOWANY

UWAGI :
Lokalizację główek tryskaczy, DSO i SAP (o ile występują) znajdują
się w projektach instalacji P.Poż. stanowiących odrębne opracowania
firm wskazanych przez Zarządcę Galerii. **Zapewnić ewentualne
rewizje do wszystkich urządzeń i instalacji które tego wymagają
oraz w miejscach wskazanych przez Inwestora i
Wynajmującego.**

LEGENDA

- rozdzielnic a el. najemcy
- szafka RACK
- droga pożarowa
- gaśnica proszkowa 6kg
- granica najmu
- przyłącze kanalizacji
- przyłącze wody zimnej
- nastawnik temperatury
- lokalny wyłącznik prądu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	STROP/SUFIT	POW. [m2]
0.1	SALA SPRZEDAŻY	PŁYTKI GRESOWE	SUFIT PEŁNY GK PROJEKTOWANY BRAK SUFITU	16,51
0.2	POMIESZCZENIE SOCJALNE	PŁYTKI GRESOWE	BRAK SUFITU	1,60
0.3	TOALETA	PŁYTKI GRESOWE	SUFIT KASETONOWY PROJEKTOWANY	1,92

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM: 20,03 m2

UWAGI SUFITY

ZAKAZUJE SIĘ MOCOWANIA, WIERCENIA LUB SAMOWOLNEGO WYKONYWANIA OTWORÓW W STROPIE,PRACE TE WYMAGAJĄ ZGODY WYNAJMUJĄCEGO.

NALEŻY ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA SUFITUPODWIESZONEGO POD JEDNOSTKAMI HVAC W POSTACI OTWORÓW REWIZYJNYCH O WYM. 60x60cm LUB 60x120cm ORAZ POD INNYMI ELEMENTAMI INSTALACJI W PRZESTRZENI MIĘDZYSUFITOWEJ, WSKAZANYMI PRZEZ WYNAJMUJĄCEGO

LOKALIZACJĘ NIEZBEDNYCH REWIZJI W SUFICIE PODWIESZONYM NALEŻY UZGODNIĆ Z KOORDYNATOREM WYNAJMUJĄCEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH W LOKALU

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

W PRZYPADKU MALOWANIA PRZESTRZENI SUFITOWEJ I NADSUFITOWEJ WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI OCHRONY P.POŻ POWINNY POZOSTAĆ BEZ INGERENCJI. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA OSŁONIĘCIE GŁÓWEK TRYSKACZY, CZUJEK P.POŻ I GŁOŚNIKÓW DŚOW TRAKCIE MALOWANIA W CELU ICH ZABEZPIECZENIA

MOCOWANIE ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ T.J. SZYNOPRZEWODÓW, LAMP OZDOBNYCH, ELEMENTÓW WENTYLACJI T.J PUSZKI ROZPRĘŻNE NALEŻY WYKONAĆ BEZPOŚREDNIO DO STROPU.

0-2 | POMIESZCZENIE SOCJALNE
1,60m² | GRES

