UWAGA:

1. ZASILANIE BRAMEK I KASY PROWADZONE W PESZLU O ŚR. MIN. 40MM POD POSADZKĄ, BRUZDA POD PESZEL NIE MOŻE NARUSZAĆ KONSTRUKCJI STROPU. KABLE MUSZĄ BYĆ IZOLOWANE. UKŁAD WYPUSTÓW KABLOWYCH I FLOORBOXÓW ZGODNIE Z RZUTEM ELEKTRYKI
2. KONIECZNE WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ POWYKONAWCZĄ UMIESZCZONYCH W POSADZCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
3. W CELU UNIKNIĘCIA PRZESUNIĘCIA FUG I WYCINANIA CIEMNYCH PASKÓW, PŁYTKI POWINNY ZOSTAĆ UŁOŻONE W KOLEJNOŚCI POKAZANEJ NA RYSUNKU. PRZED PRZYKLEJENIEM PŁYTEK, ICH UŁOŻENIE POWINNO ZOSTAĆ SPRAWDZONE. W PRZYPADKU RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A WYMIARAMI W NATURZE, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM.
4. ABSOLUTNIE ZAKAZUJE SIĘ SAMOWOLNEGO - BEZ KONSULTACJI Z KOORDYNATOREM PRAC NAJEMCÓW I UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY - WYKONYWANIA WYKUĆ LUB BRUZD W POSADZCE I ŚCIANACH ORAZ OTWOROWANIA
5. ZASTOSOWANY KLEJ POSADZKOWY MUSI BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PÓŁELASTYCZNY LUB ELASTYCZNY (TYLKO RENOMOWANE FIRMY-JAK OPTIROC, MAPEI, SOPRO)
6. POŁĄCZENIE POSADZKI SALI SPRZEDAŻY I ZAPLECZA WYKONAĆ W TAKI SPOSÓB, ABY ZMIANA POSADZKI NIE BYŁA WIDOCZNA NA SALI SPRZEDAŻY / KĄTOWNIK STALOWY
7. BRAK LISTWY ZA PRZYMERZALNIAMI
8. NA CAŁEJ POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ MOKRYCH WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ POSADZKI

NOTE:

1. **ELECTRICAL WIRE OF THE GATES AND CASH POINT SHOULD BE IN ELECTRICAL CONDUIT DIM. MIN. 40MM UNDER THE FLOOR. THE FURROW CANNOT DISTURB THE STRUCTURE OF THE CONSTRUCTION. CABLES MUST BE PROTECTED. POWER SUPPLY OUTLETS AND FLOORBOXES LAYOUT ACCORDING TO THE ELECTRICITY PLAN.**
2. **AFTER MOUNTING CABLES, YOU SHOULD DEFINITELY EXECUTE INVENTORY OF ELECTRIC INSTALATIONS LOCATED IN THE FLOOR AND WALLS.**
3. **IN ORDER TO AVOID GROUTS DISPLACEMENT OR CUTTING THIN STRIPES, TILES SHOULD BE PUT IN THE ORDER SHOWN IN THE DRAWING. BEFORE GLUEING TILES, THE ARRANGEMENT SHOULD BE CHECKED. IN CASE OF DIFFERENCE BETWEEN THE DESIGN AND ON SITE MEASUREMENTS, PLEASE CONTACT THE DESIGNER.**
4. **IT IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO CUT, GROOVE OR PUNCH FLOORS AND WALLS, WITHOUT CONSULTATIONS WITH TENANTS' COORDINATOR.**
5. **FLOORING ADHESIVE MUST BE SEMI-FLEXIBLE OR FLEXIBLE (ONLY REPUTABLE COMPANIES AS OPTIROC, MAPEI, SOPRO).**
6. **THE CONNECTION OF THE FLOORING FROM THE RETAIL FLOOR SPACE AND FROM THE BACK ROOM SHOULD BE EXECUTED IN SUCH A MANNER THAT THE CHANGE OF THE FLOORING IS NOT VISIBLE IN THE RETAIL FLOOR SPACE/STEEL ANGLE BAR**
7. **NO SKIRTING BOARD BEHIND THE FITTING ROOM CABINS**
8. **WATERPROOFING IS APPLIED IN WET ROOM ON WHOLE SURFACES OF THE FLOOR**

POŁĄCZENIE POSADZKI SALI SPRZEDAŻY I ZAPLECZA WYKONAĆ TAK, ŻEBY ZMIANA POSADZKI NIE BYŁA WIDOCZNA NA SALI SPRZEDAŻY / KĄTOWNIK STALOWY
THE CONNECTION OF THE FLOORING FROM THE RETAIL FLOOR SPACE AND FROM THE BACK ROOM SHOULD BE EXECUTED IN SUCH A MANNER THAT THE CHANGE OF THE FLOORING IS NOT VISIBLE IN THE RETAIL FLOOR SPACE / STEEL ANGLE BAR

LINIA NAJMU
LEASE LINE

UP

DYLATACJA PRZECIWSKURCZOWA CO OK. 3,60 m

POCZĄTEK UKŁADANIA PŁYTEK
BEGGINING OF TILING

PESZEL W PODŁODZE
CONDUIT IN THE FLOOR

ZASILANIE FLOORBOXÓW PROWADZONE W PESZLU O ŚR. MIN. 40MM POD POSADZKĄ, BRUZDA POD PESZEL NIE MOŻE NARUSZAĆ KONSTRUKCJI STROPU. KABLE MUSZĄ BYĆ IZOLOWANE.
ELECTRICAL WIRE OF FLOORBOXES SHOULD BE IN ELECTRICAL CONDUIT DIM. MIN. 40MM UNDER THE FLOOR. THE FURROW CANNOT DISTURB THE STRUCTURE OF THE CONSTRUCTION. CABLES MUST BE PROTECTED.

DYLATACJA PRZECIWSKURCZOWA CO ~ 3,60 M
SPOINA ELASTYCZNA LUB WYPEŁNIENIE SILIKONEM KOLOR ZBLI ŻONY DO KOLORU FUGI
CONTRACTION JOIN EVERY 3,60 m
CONTRACTION DILATION, WELD FLEXIBLE OR SILICONE COMPLETED, COLOR SIMILAR TO JOINT

REWIZJA DO BRAMEK ANTYKRADZIEŻOWYCH, W KOLORZE RAL 9003
REVISION FOR ANTI-THEFT GATES RAL COLOR 9003

BRAMKI ANTYKRADZIEŻOWE
ANTI-THEFT GATES

OZNACZENIA - POSADZKA
FLOOR SYMBOLS

- POCZĄTEK I KIERUNEK UKŁADANIA PŁYTEK/PANELI **START OF TILING**
- **S18_M0401**
- **S18_M0414**
- DYLATACJA PRZECIWSKURCZOWA CO 3,6M **EXPANSION JOINT EVERY 3,6M**
- DYLATACJA KONSTRUKCYJNA **STRUCTURAL EXPANSION JOINT**
- PESZLE POD POSADZKĄ ZGODNIE Z RZUTEM ELEKTRYKI **ELECTRICAL WIRES - DETAILS ON THE ELECTRIC PLAN**
- SALA SPRZEDAŻY / **SALE'S AREA** PŁYTKA S18_M402. FUGA S18_M0418 **TILE S18_M0402, GROUT S18_M0418**
- ZAPLECZE / **BACKROOM AREA** PŁYTKA S18_M04 14, FUGA S18_M0419 **TILE S18_M04 14, GROUT S18_M0419**

OZNACZENIA - POSADZKA/ FLOOR SYMBOLS

S18_M0402	853,76 m²
S18_M0409	3,24 m²
S18_M0414	79,15 m²

PLINTH SCHEDULE/ ZESTAWIENIE COKOŁÓW

SYMBOL LPP/ LPP SYMBOL/ СИМВОЛ LPP	DŁUGOŚĆ W METRACH/ LENGTH IN METERS/ ДЛИНА В МЕТРАХ
S18_M0401	135,4
S18_M0414	55,6
Grand total: 38	191,0

DETALE

LPP_SYMBOL	TITLE
S18_D0401	PL: Dylatacja przeciwskurczowa EN: Contraction joint
S18_D0403	PL: Listwa przypodłogowa płytek - zaplecze EN: Tiled skirting
S18_D0404	PL: Listwa przypodłogowa aluminium EN: Aluminium skirting board
S18_D0406	PL: Wycieraczka, Retail Park EN: Doormat Retail Park

NR	DATE:	DESCRIPTION:	ISSUED BY:

REVISION SCHEDULE

sinsay

GŁÓWNY INWESTOR / GENERAL INVESTOR
LPP®
LPP S.A.
ul. Łąkowa 39/44,
80-769 Gdańsk, Poland

NAZWA PROJEKTU I ADRES / PROJECT NAME AND ADDRESS:
Projekt wnętrza sklepu SINSAY w Retail Parku w Bielsku-Białej

KOORDYNATOR LPP / LPP ARCHITECT:
Maciej Sierant
Maciej.Sierant@lpp.com
+ 571 448 496

Natalia Szwajkowska
Natalia.Szwajkowska@lpp.com
+48 510 359 403

FIRMA PROJEKTOWA / DESIGN STUDIO:
SCHWITZKE GÓRSKI
Schwitzke Górski Sp z o.o.
ul. Mehoffera 10, 31-322 Kraków

ARCHITEKT PROWADZĄCY / LEADING ARCHITECT:
mgr inż. arch. Michał Górski
uprawnienia nr MPOA 05/2007

ZESPÓŁ PROJEKTOWY / PROJECT TEAM:
Ada Wolarek
ada.wolarek@schwitzkegorski.pl
+48 696 827 798

SPRAWDZAJĄCY / CHECKED BY:

BRANŻA / DISCIPLINE: ARCHITECTURE
ETAP / PHASE: 1. Final Design

TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING NAME:
RZUT POSADZKI
RZUT POSADZKI

SKALA / SCALE	DATA / DATE	REWIZJA / REVISION	NR RYSUNKU / DRAWING NO.
1:50	23.07.2023		FD_040