

Montaż

fck = C25/30

Oznaczenie	Gr. stropu cm	Pow. m2	m3/m2
Beton (RECTOBETON 12)	12+6	59,23	0,075

Belki

Typ	Dł. m	Ilość	Łącznie m
RS 135	5,40	24	
Suma częściowa		24	129,60
RS 114	3,50	1	
Suma częściowa		1	3,50
RS 112	1,00	1	
Suma częściowa		1	1,00
Całość		26	134,10

Wypełnienie stropu

Oznaczenie	Ilość
RECTOBETON 12	312
RECTOBETON 7P	71

Zbrojenie przypodorowe

500 MPa

Ozn.	Rodzaj	śr. mm	Dł. m	Ilość
A	Pręty odgięte	8	1,20	47
2A1	Pręty proste (x2)	12	6,50	8
2B1	Pręty odgięte (x2)	12	5,50	4
C1	Pręty odgięte	6	1,50	26

Waga (t)

0,097

Zbrojenie REI

Oznaczenie	Dł. m
#8	18,00
#10	130,00

Waga (t)

0,087

Wymiany

Oznaczenie	Dł. m	Ilość
W 120/12/12	0.8 - 1.2	2

Siatka stalowa

500 MPa

Oznaczenie	Wymiar m	Pow. m2	Ilość
Siatka 5-20x20		85,59	

Zgodnie z PN-EN 15037-1

EURYDICE 3.4 B0

*** Przed zamówieniem należy sprawdzić przyjęte założenia projektowe i plan montażowy. W przypadku zmian prosimy o kontakt. ***

SKŁADOWANIE belek na przekładkach ułożonych w poprzek w odległości 20 cm od końców belek.
TRANSPORT belek na budowie w pozycji poziomej z użyciem zawieszki w pobliżu końców belek.
SIATKA STALOWA : w razie braku innych zaleceń nadbeton musi zawierać siatkę zbrojeniową śr. #5 20x20. Min. klasa betonu lanego na budowie - patrz u góry zestawień (tabela montażu). ZBROJENIE PRZYPOROWE : w nadbetonie nad końcami belek należy ułożyć pręty zbrojeniowe zgodnie z wytycznymi podanymi na planie.

PODPARCIE MONTAŻOWE : w razie braku innych zaleceń strop należy wykonać ze stemplami montażowymi podpierającymi belki (1 podpora do 5,5 m, 2 podpory powyżej 5,5 m). Ugięcie montażowe belek powinno zawierać się w przedziale L/500 - L/250. Podpory muszą stykać się z belkami i być wykonane przed ułożeniem wypełnienia (pustaków).
Na wykonawcy spoczywa obowiązek poprawnego doboru podpór montażowych na obciążenie deklarowane na planie montażowym.