

redkom®		FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW		AL24B	
				REWIZJA: 00	
PROJEKT:		REDKOM PARK Bielsko		DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:	
INWESTOR:		Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.		0 21.08.2024	
GENERALNY WYKONAWCA:				1	
				2	
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA					
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty REWIZJA 01 - uwzględnienie uwag inspektora, uzupełnienie aprobaty					
INFORMACJE PODSTAWOWE					
BRANŻA:		ŚLUSARKA ALUMINIOWA		MIEJSCE WBUDOWANIA: Burger King: DZ3, DZ4,	
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:		ELEKTROZACZEP AWERSYJNY 12V		NAZWA HANDLOWA: ELEKTROZACZEP AWERSYJNY DORCAS 99 TOP	
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA					
		STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO		STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy		NIE DOTYCZY		NIE DOTYCZY	
				ELEKTROZACZEP AWERSYJNY DORCAS 99 TOP	
Producent (nazwa, adres, www, tel)		NIE DOTYCZY		NIE DOTYCZY	
				ME DORCAS S.L Jose Serrano, 6 Walencja Hiszpania	
Parametry i kwalifikacje techniczne		NIE DOTYCZY		NIE DOTYCZY	
				DEKLARACJA ZGODNOŚCI KARTA PRODUKTU	
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE					
ZAŁĄCZNIKI:		1 DORCAS_dekl.zgodności_POL.pdf 2 Elektrozaczepek_DORCAS-99-TOP.pdf 3 4 5 6 7 8 9 10			
BUKOWIEC SYSTEMY ELEWRYCJNE					
CZĘŚĆ FORMALNA					
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):					
FIRMA:		PPHU BUKOWIEC			
NAZWISKO:		Jarosław Zych		DATA:	
STANOWISKO:				21.08.2024	
				PODPIS: <i>Zygm. Janowski</i>	
W przypadku zgody na zastosowanie materiału					
ENIE - STATUS					
PROJEKTANT:		☐ A/ Zaakceptowano		☐ B/ Zaakceptowano z uwagami	
UWAGI		☐ C/ Nie zaakceptowano			
		<i>Marek Trojan</i>			
		Wbudowano na obiekcie... ul. Wawrzowska 182			

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☐ A/ Zaakceptowano

☒ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

Zgodnie z wcześniejszym komentarzem - wymagana weryfikacja inspektora branży elektrycznej.
Proszę przesłać kartę do niego w celu sprawdzenia.

DATA:

Inspektor nadzoru robót bud.
Piotr Andrzejczak

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

P. Andrzejczak
Upr. Bud. nr LOD/2572/OWOK/15

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie
Inwestora dotyczy materiałów/

Wbudowano na obiekcie...

ul. Wawrzowska 182

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA



mgr Malgorzata Celonka
Tłumacz przysięgły języka angielskiego
20-468 Lublin, ul. Młodzieżowa 9/53
tel. (081) 744 91 30

Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego

[Logo] DORCAS

[Znak TÜV]

FABRICA Y OFICINAS
C/ Jose Serano no 6
E- 46392 SIETE AGUAS
VALENCIA (HISZPANIA)
Tel. 96 234 01 36
96 234 10 00
Faks: 96 234 01 62
E-mail: comercial@dorcas.com

E X P O R T
Tel.+34 96 234 18 03
+34 96 234 18 03
+34 96 234 18 03
+34 96 234 18 03
Faks: +34 96 234 18 06
E-mail:
export@dorcas.com
www.dorcas.com

Deklaracja zgodności

Niniejszym oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że następujący wyrób odpowiada wszystkim odpowiednim przepisom.

Nazwa wyrobu: DORCAS

Nazwa modelu: 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 65, 66, 77, 80, 82, 82P, 83, 84, 87, 88, 99, D94, D96, D97, D98, DUO, V7, V10, V11, M08, M11, M18, M33, M22, M66, M44, M54, M55, Profast, RT, PRT.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
EMC[kompatybilności elektromagnetycznej] 2014/53/UE

Ww. wyrób został oceniony pod względem zgodności z odnośną dyrektywą na podstawie powyższych europejskich norm. Dokumentacja techniczna dotycząca tych wyrobów jest przechowywana w następującym zakładzie produkcji:

Nazwa handlowa: DORCAS
Producent: M.E. DORCAS, S.L.
Deklarant: M.E. DORCAS, S.L.
José Serrano, 6
46392 Siete Aguas/ Valencia
Hiszpania

[Znak CE]

Data deklaracji: 02.06.2016

Autoryzowany podpis Deklaranta:

Montajes Eléctronics Dorcas, S.L.
Dyrektor Generalny
/-/ podpis nieczytelny

Fdo: Pablo Ibañez Roig



Wbudowano na obiekcie...


ul. Wawrszanka
18C

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Ja, niżej podpisana, tłumacz przysięgły języka angielskiego w Lublinie niniejszym zaświadczam, że jest to wierne tłumaczenie na język polski przedstawionego mi dokumentu w języku angielskim


Repertorium Nr 877/2020


mgr Małgorzata Członka

Lublin, dnia 23 września 2020



mgr Małgorzata Członka
tłumacz przysięgły języka angielskiego
20-468 Lublin, ul. Młodzieżowa 9/53
tel. (081) 744 91 30






Marek Trojan
KIEROWNIK ROBOT

Wbudowano na obiekcie... ul. Walszewska 182

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

135



Elektrozaczep DORCAS 99 TOP 10-24 V AC/DC wąski z osłoną zapadki i wyslizgiem



Charakterystyka:

- Standardowy - normalnie zamknięty (NC) zamknięty bez prądu, otwarcie następuje po podaniu napięcia.
- Zasilanie: 10-24 V AC/DC
- Możliwość pracy ciągłej przy napięciu 11-13 VDC
- System zapadki z osłoną i wyslizgiem bez konieczności wycinania futryny, z regulacją zapadki w zakresie 3 mm.
- Rozstaw śrub montażowych 52,5 mm.
- Obudowa symetryczna wąska o głębokości 25,5 mm z osłoną i prowadzeniem zapadki do drzwi prawych i lewych

Dane Techniczne

Napięcie	10-24 V AC/DC
Regulacja zapadki	Tak 3 mm
Zapadka z osłoną i wyslizgiem	tak
Praca bez napięcia	NC - zamknięty
Wytrzymałość mechaniczna	3230 N (ok. 323 kg)
Wysokość	66 mm
Szerokość	16/18,5/20,1 mm
Głębokość	25,5 mm
Głębokość zapadki	5,1 mm
Zakres temperatury pracy	-15 °C +50 °C
Obudowa z osłoną i prowadzeniem zapadki	symetryczna
Rezystancja nominalna	43 Ω
Pobór prądu AC 10/12/24 V	175/250/500 mA
Pobór prądu DC 10/12/24 V	230/280/560 mA
Praca ciągła przy napięciu	11-13 V DC
Mikroprzełącznik, czujnik	brak
Otwarcie przy nacisku na zapadkę (maximum preload)	12VAC-250 N 24VAC-360 N 12VDC-55 N 24VDC-220
Certyfikat do drzwi przeciwpożarowych p.poż	nie
Ilość cykli otwarć (testy)	400 000

Symbol produktu

99-1NF-TOP

Zastosowanie - montaż:

Uniwersalne, drzwi metalowe, aluminiowe, PCV, drewniane, furtki, wąskie futryny

Zalecane listwy montażowe:





YB-X krótka zamknięta stal nierdzewna
YL-X długa zamknięta Stal nierdzewna

Handwritten signature: Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT


**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Wbudowano na obiekcie *ul. Wawrzowska 182*

Elektrozaczep
DORCAS 99 TOP 10-24 V AC/DC wąski z
osłoną zapadki i wysłizgiem



YB-X



YL-X

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

Wbudowano na obiekcie... *ul. Warszawska 182*

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA



ROZAM

ul. św. Bonifacego 100, 02-903 Warszawa
tel. 22 842 76 61
www.rozam.pl e-mail: rozam@rozam.pl
www.effeff.elektrozaczep.pl

sklep@elektrozaczep.pl





www.elektrozaczep.pl

Elektrozaczep
DORCAS 99 TOP 10-24 V AC/DC wąski z
osłoną zapadki i wyslizgiem

Montaż elektrozaczepu z osłoną i wyslizgiem

Montaż elektrozaczepu z zapadką standardową

99 TOP z listwą YL płaską długą



Marek Trojan
KIEROWNIK ROBOT

Elektrozaczep z osłoną i prowadzeniem zapadki

Elektrozaczep z standardową zapadką

Wbudowano na obiekcie... *ul. Wawrzowska 182*



ul. św. Bonifacego 100, 02-903 Warszawa
tel. 22 842 76 61
www.rozam.pl e-mail: rozam@rozam.pl
www.effeff.elektrozaczep.pl

sklep@elektrozaczep.pl

www.elektrozaczep.pl

DOKUMENTACJA
ROZKONAWCZA