

redkom®		FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW		AL26B	
				REWIZJA: 00	
PROJEKT:		REDKOM PARK Bielsko		DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:	
INWESTOR:		Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.		0 21.08.2024	
GENERALNY WYKONAWCA:				1	
				2	
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA					
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty					
REWIZJA 01 - uwzględnienie uwag inspektora, uzupełnienie aprobaty					
INFORMACJE PODSTAWOWE					
BRANŻA:		ŚLUSARKA ALUMINIOWA		MIEJSCE WBUDOWANIA: Burger King: Fasada 1	
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE DZ2		NAZWA HANDLOWA: DRZWI DWUSKRZYDŁOWE DZ2, ALUPROF MB 79N SI, DWU 93/P/2024/I/DZ2	
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA					
STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO		STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)		MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ	
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy		NIE DOTYCZY		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE DZ2, ALUPROF MB 79N SI, DWU 93/P/2024/I/DZ2	
Producent (nazwa, adres, www, tel)		NIE DOTYCZY		PPHU BUKOWIEC Kobylec 144, 32-740 Łapanów	
Parametry i kwalifikacje techniczne		NIE DOTYCZY		DWU 93/P/2024/I/DZ2 Obliczenia ciepłne	
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE					
ZAŁĄCZNIKI:		1 DWU 93_P_2024_I_DZ2.pdf			
		2 Obliczenia ciepłne DZ2.pdf			
		3			
		4			
		5			
BUKOWIEC					
CZĘŚĆ FORMALNA					
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):					
FIRMA:		PPHU BUKOWIEC			
NAZWISKO:		Jarosław Zych		DATA: 21.08.2024	
STANOWISKO:				PODPIS: Zych Jarosław	
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruje, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.					
ZATWIERDZENIE - STATUS					
PROJEKTANT: ☐ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano					
UWAGI					

Wbudowano na obiekcie... u - Wawrzyniak 182

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

163

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☐ A/ Zaakceptowano

☒ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

1. Proszę dostarczyć podpisaną deklarację właściwości użytkowych (obecnie jako wzór edytowalny).
2. W opisie (Informacje podstawowe powyżej) jest błąd - zapisano drzwi "dwuskrzydłowe" zamiast jednoskrzydłowe
3. Akceptacja z załozeniem, że wykonawca spełni wymagania najemcy (określone w ramach przeglądu i uwag najemcy do dokumentacji materiałowej)

DATA:

Inspektor nadzoru robót bud.
Piotr Andrzejczak

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

P. Andrzejczak
Upr. Bud. nr LOD/2572/DWOK/15

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.

Wbudowano na obiekcie...

ul. Wawrzawska 182

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 93/P/2024/J/DZ2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **drzwi Aluprof MB 79N SI 93/P/2024/2**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych, na drogach ewakuacyjnych**
3. Producent: **PPHU BUKOWIEC, Kobylec 144**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System oceny 3.**
5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 14351-1:2006**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488

Certyfikat Akredytacji nr AB 023


6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2/B2	PN-EN 14351-1
Wodoszczelność	Klasa 3A	
Substancje niebezpieczne	Npd	
Odporność na uderzenie	Klasa 3	
Nośność urządzeń zabezpieczających	Npd	
Wysokość, szerokość światła ościeżnicy	1330x2105 mm	
Zdolność do zwolnienia	Npd	
Izolacyjność akustyczna	Npd	
Przenikalność cieplna	1,3 W/(m ² *K)	
Właściwości związane z promieniowaniem	Npd	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 3	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): (Imię i nazwisko)

(miejsce i data wystawienia)



Osoba upoważniona
(podpis)

Koniec treści deklaracji właściwości użytkowych nr ...

Poniższe informacje są dodatkowymi cechami wyrobu i nie stanowią integralnej części deklaracji właściwości użytkowych.

Dodatkowe charakterystyki	Właściwości użytkowe	Norma
Sily operacyjne	Klasa 2	
Wytrzymałość mechaniczna	Npd	
Trwałość mechaniczna	Npd	
Odporność na włamanie.	Npd	

(miejsce i data wystawienia)


Osoba upoważniona
(podpis)

Wbudowano na obiekcie... *ul. Dawydzka 132*

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Maciej Trojan
KIEROWNIK ROBÓT


140

OBLICZENIA CIEPLNE

Obliczenia wstępne wykonano zgodnie z normą PN-EN-ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 oraz PN-EN ISO 12631.

Zlecenia:	Klient:
93_P_2024_BURGER_KING_REV_3[Poz. 6 MB-SR50N Ściana słupowo-ryglowa (B=1 231, H=2 130)] [Kolor profili:X) MAT*STANDARD RAL 7040 Lakierowany nietypowy Kolor okuć:8R7016 [szary antracyt];8R9006 [srebrny];EC--0 [srebrny];EC-35 [czarna anoda];8R----INOX [stal nierdzewna];8RINOX [imitacja stali nierdzewnej] Wypełnienia: 6ESG\16\6\16\44.2 Samoamykacz GEZE TS 3000 (Szyna z dźwignią 0-180°. Ogranicznik otwarcia = Nie. Blokada otwarcia = Nie)]	

Konstrukcja: Poz. 6 MB-SR50N Ściana słupowo-ryglowa (B=1 231, H=2 130) System:MB-SR50N HI+;MB-79N SI Kolor profili:X) MAT*STANDARD RAL 7040 Lakierowany nietypowy Kolor okuć:8R7016 [szary antracyt];8R9006 [srebrny];EC--0 [srebrny];EC-35 [czarna anoda];8R----INOX [stal nierdzewna];8RINOX [imitacja stali	Powierzchnia konstrukcji [m2]: 2,30
	Ucw [W/(m2*K)]: 1,3



Szklenie:

Szklenie i ramka	Wymiary	Ug [W/(m2*K)]	Pow. [m2]	Ug*Pow [W/K]	Psi [W/(m2*K)]	Obw. L [m]	Psi*L [W/K]
6ESG\16\6\16\44.2 - 1 (B2..E9) - Swisspacer Ult	817 x 1818	0,50	1,4857	0,7429	0,031	5,271	0,1634
K520131+K520170X Drzwi otwierane na zewnątrz	1131 x 2030				0,070	6,322	0,4425
			1,4857	0,7429		11,593	0,6059

Profile:

Ościeżnica	Strona A	Strona B	Uf/U _m ,U _t [W/(m2*K)]	Pow. [m2]	Uf*Pow [W/K]
K520170X	Ściana	K520142X	2,30	0,0531	0,1221
K520131X	Ściana	K520142X	2,00	0,7571	1,5143

Wbudowano na obiekcie...

uf. uwzględnienie 182

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

19.08.2024

141

W obliczeniach cieplnych:

- a) nie uwzględniono dodatkowych wzmocnień profili
- b) uwzględniono mostki punktowe od wkrętów ($U=0,30$)

[Signature]
KIEROWNIK ROBÓT

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Wbudowano na obiekcie... *ul. Wawzawka 192*