

redkom Systemy elewacyjne	FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW		AL20	
			REWIZJA: 00	
PROJEKT:	REDKOM PARK Bielsko	DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:	0	21.08.2024
INWESTOR:	Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.		1	
GENERALNY WYKONAWCA:			2	
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA				
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty REWIZJA 01 - uwzględnienie uwag inspektora, uzupełnienie aprobaty				
INFORMACJE PODSTAWOWE				
BRANŻA:	ŚLUSARKA ALUMINIOWA	MIEJSCE WBUDOWANIA:	Burger King: Fasada 1, DZ3, DZ4, O1	
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:	MEMBRANA EPDM	NAZWA HANDLOWA:	MEMBRANA EPDM	
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA				
	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ	
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	MEMBRANA EPDM	
Producent (nazwa, adres, www, tel)	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	Stratofolio Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Niegłowicka 9	
Parametry i kwalifikacje techniczne	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	DWU 0006PL/04/2018	
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE				
ZAŁĄCZNIKI:	1 DWU 0006PL_04_2018.pdf			
	2			
	3			
	4			
	5			
CZĘŚĆ FORMALNA				
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):				
FIRMA:	PPHU BUKOWIEC		21.08.2024	
NAZWISKO:	Jarosław Zych		DATA:	
STANOWISKO:			PODPIS: <i>Marek Trójjan</i>	
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.				
ZATWIERDZENIE - STATUS				
PROJEKTANT:	☐ A/ Zaakceptowano		☐ B/ Zaakceptowano z uwagami	
☐ C/ Nie zaakceptowano				
UWAGI				

Wbudowano na obiekcie... ul. Wawrzawska 182

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☒ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

Inspektor nadzoru robót bud.

Piotr Andrzejczak

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

Upr. Bud. nr LOD/2572/PWOK/15

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI


DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

Wbudowano na obiekcie... ul. Wawrzawska 182



STRATOFOLIO
perfect protection



Udokumentowano w Nr. ident. 0370

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. 0006PL/04/2018

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EPDM-TEC OUT HD 0,75mm

Grubości: (0,50, 0,75, 1,0) mm

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Folia EPDM-TEC OUT HD stosuje się jako membranę do regulacji przenikania pary wodnej lub hydroizolację np. w fasadach wentylowanych.

Producent:

Stratofolio Sp. z o.o.
38-200 Jasło, ul. Niegłowicka 9
stratofolio@stratofolio.com.pl

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

SYSTEM 3

Norma zharmonizowana:

EN13984, EN14909

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER Nr. ident. 0370


Wbudowano na obiekcie... *ul. Nowosauwska 182*

M. Kujawa
KIEROWNIK ROBÓT

EPDM-TEC OUT HD Nr. 0006PL/04/2018

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

str. 1



STRATOFOLIO
perfect protection

Deklarowane właściwości użytkowe:

Norma zharmonizowana	Charakterystyki	Metoda testu	Wartość
EN 13984 EN 14909	Reakcja na ogień	EN 13501-1	Class E
	Wodoszczelność (2 kPa)	EN 1928	Pass
	Odporność na uderzenie	EN 12691	≥ 300 mm
	Trwałość (alkalia)	EN 1847 EN 12311-2	Pass
EN 13984	Przepuszczalność pary wodnej	EN 1931	μ = 33200
	Wytrzymałość szczeliny	EN 12317-2	≥ 200 N / 50 mm
	Wytrzymałość na rozciąganie	EN 12311-2	≥ 6.5 MPa
	Wydłużenie przy zerwaniu	EN 12311-2	≥ 300%
	Wytrzymałość na rozdzielanie	EN 12310-2	≥ 25 N
	Odporność na parę wodną po starzeniu	EN 1296 EN 1931	Pass
EN 14909	Odształcenie w niskich temperaturach	EN 495-5	≤ -30 °C
	Trwałość (sztuczne starzenie) 2kPa	EN 1296 EN 1928	Pass

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: www.stratofolio.com.pl/folie/DOP

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał:

PREZES ZARZĄDU

W imieniu producenta podpisał:

Maciej Wzorek

Miejsce, Data : *23.04.2018*

Wbudowano na obiekcie... *ul. Wawrzawska 182*



STRATOFOLIO SP. Z O.O.
38-200 Jasło, ul. Niegłowska 9
NIP 685-233-23-74, REGON 366966004
tel. 41 704 770 779

EPDM-TEC OUT HD Nr. 0006PL/04/2018


Marek Trojan
KIEROWNIA RÓBÓT

**DOKUMENTACJA
POWYKONANA**

str. 2

24

2.2. SZKŁO



Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

Wbudowano na obiekcie... *ul. Wawrzawska 182*

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA