

1. ROZDZIAŁ 1 OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie stanowiące dokumentację wykonawczą dotyczy montażu siatki cięto-ciągnionej oraz płyt kompozytowych na pylonie reklamowym w Bielsku Białej przy ul. Warszawskiej.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt konstrukcyjno – wykonawczy został opracowany z uwzględnieniem warunków technicznych i przyjętych zasad projektowania określonych w następujących pozycjach:

2. Projekt architektoniczny dostarczony przez Głównego Projektanta
3. Deklaracje właściwości użytkowych
4. Aprobaty Techniczne
5. Eurokody.

1.3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

- Siatka cięto-ciągniona wykonana z blachy aluminiowej gr. 2mm, malowana proszkowo w kolor RAL 7016, montowana bezpośrednio do konstrukcji stalowej.
- Płyta kompozytowa Stackbond STB 748 FR, kolor zbliżony do RAL 7016 montowana bezpośrednio do konstrukcji stalowej pylonu.

1.3. OPIS KONSTRUKCJI

1.3.1. Siatka cięto-ciągniona

Siatka cięto-ciągniona z blachy aluminiowej gr. 2mm, malowana proszkowo na kolor RAL 7016. Mocowana poprzez konsole aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016 do podkonstrukcji stalowej oraz aluminiowej za pomocą wkrętów samowiercących GT8 5,5x24mm oraz nitów A2/A2 4x10mm RAL 7016

1.3.2. Płyta kompozytowa Stackbond

Płyta kompozytowa Stackbond STB 748 FR, kolor zbliżony do RAL 7016 montowana bezpośrednio do konstrukcji stalowej pylony za pomocą wkrętów samowiercących GT8 5,5x24mm.

Małgorzata Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

**DOKUMENTACJA
BOWYKONAWCZA**

Wbudowano na obiekcie... *ul. Warszawska 180*