


 B8 GROUP	KARTA MALOWANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ	Nr Formularza FPL-05-03
--	--------------------------------------	----------------------------

Nr zlecenia:	Nazwa obiektu:	Data:
024/04/0003_#34	REDKOM PARK BIELSKO ul. Warszawska 180, 180A ETAP 1	11.10.2024

Materiału - środowisko C3 (konstrukcje stalowe zewnętrzne elewacja)			
1	Stopień czystości powierzchni	2.5	Sa
2	Farba podkładowa	802 Steelkote EP (Baril 5)	RAL 9010
3	Farba ogniochronna	nd	
4	Farba nawierzchniowa	819 Steelkote PU AC (Baril 4)	RAL 7016

	Grubość powłok:	Wymagana	Osiągnięta	µm
1				
2	Grubość warstwy podkładowej (na sucho)*	50	52-64	µm
3	Grubość warstwy Ogniochronnej (na sucho)*	nd	nd	
4	Grubość warstwy nawierzchniowej (na sucho)*	50	50-54	µm
5	Łączna grubość powłok (na sucho)*	80	102-118	µm

 J. Z. Werow Kierownik Produkcji Radosław Juszczyk	 J. Z. Werow Kierownik Produkcji Radosław Juszczyk
--	--

*-wartość średnia z wszystkich pomiarów, żaden pomiar nie może być mniejszy niż wymagana wartość minimalna