

 B8GROUP	KARTA MALOWANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ		Nr Formularza FPL-05-03
--	---	--	----------------------------

Nr zlecenia:	Nazwa obiektu:	Data:
024/04/0003_#37	REDKOM PARK BIELSKO ul. Warszawska 180, 180A ETAP 2	11.10.2024

Materiału - środowisko C2 (konstrukcje stalowe wewnątrz obiektu)			
1	Stopień czystości powierzchni	2.5	Sa
2	Farba podkładowa	802 Steelkote EP (Baril 5)	RAL 9010
3	Farba ogniochronna	nd	
4	Farba nawierzchniowa	802 Steelkote EP (Baril 5)	RAL 9010

Grubość powłok:			
1		Wymagana	Osiągnięta
2	Grubość warstwy podkładowej (na sucho)*	50	55-60
3	Grubość warstwy Ogniochronnej (na sucho)*	nd	nd
4	Grubość warstwy nawierzchniowej (na sucho)*	50	55-64
5	Łączna grubość powłok (na sucho)*	80	110-124
			µm
			µm
			µm
			µm

B8 Manufacturing Sp. z o.o. ul. Żelaznowiejska 180A 53-678 Wrocław, firma NIP 8952241152	 Kierownik Produkcji Radosław Juszczak
--	---

*-wartość średnia z wszystkich pomiarów, żaden pomiar nie może być mniejszy niż wymagana wartość minimalna