

 B8 GROUP	KARTA MALOWANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ	Nr Formularza FPL-05-03
--	--------------------------------------	----------------------------

Nr zlecenia:	Nazwa obiektu:	Data:
024/04/0003_#35	REDKOM PARK BIELSKO ul. Warszawska 180, 180A ETAP 2	11.10.2024

Materiału - środowisko C2-R30 (konstrukcje stalowe wewnątrz obiektu)			
1	Stopień czystości powierzchni	2.5	Sa
2	Farba podkładowa	802 Steelkote EP (Baril 5)	RAL 9010
3	Farba ogniochronna	FIRE FILM A6	R30
4	Farba nawierzchniowa	819 Steelkote PU AC	RAL 9010

Grubość powłok:			
1	Wymagana	Osiągnięta	µm
2	60	94-114	µm
3	120	144-160	µm
4	60	104-116	µm
5	240	350-390	µm

38 Manufacturing Sp. z o.o. ul. Żelaznowa 10 Poznań 60-115 Załączamy: NIP 8952241152	 Juszcak Kierownik Produkcji Radosław Juszcak
---	---

*-wartość średnia z wszystkich pomiarów, żaden pomiar nie może być mniejszy niż wymagana wartość minimalna