

 B8 GROUP	KARTA MALOWANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ	Nr Formularza FPL-05-03
--	--------------------------------------	----------------------------

Nr zlecenia:	Nazwa obiektu:	Data:
024/04/0003_#36	REDKOM PARK BIELSKO ul. Warszawska 180, 180A ETAP 2	11.10.2024

Materiału - środowisko C3 (konstrukcje stalowe zewnętrzne elewacja)			
1	Stopień czystości powierzchni	2.5	Sa
2	Farba podkładowa	802 Steelkote EP (Baril 5)	RAL 9010
3	Farba ogniochronna	nd	
4	Farba nawierzchniowa	819 Steelkote PU AC (Baril 4)	RAL 7016

Grubość powłok:			
1	Grubość warstwy podkładowej (na sucho)*	Wymagana	Osiągnięta
2	Grubość warstwy podkładowej (na sucho)*	50	52-62
3	Grubość warstwy Ogniochronnej (na sucho)*	nd	nd
4	Grubość warstwy nawierzchniowej (na sucho)*	50	50-56
5	Łączna grubość powłok (na sucho)*	80	102-118
			µm
			µm
			µm
			µm

B8 Manufacturing Sp. z o.o. ul. Złota 12, 1-1A 53-616 Wrocław NIP 8952241152	 Kierownik Produkcji Radosław Juszcak
---	--

*-wartość średnia z wszystkich pomiarów, żaden pomiar nie może być mniejszy niż wymagana wartość minimalna