

INSPEKTOR / KONSULTANT:

☒ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

Inspektor / Konsultant Branży:
mgr inż. Marcin Trójnowski
MAP 0257 OWOS/10

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

National Declaration of Performance

Uponor

Nr 03.2023-UC-005 PL

1	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego Name and trade name of the construction product	Wpusty punktowe Uponor Aqua Ambient CLASSIC Uponor Aqua Ambient point drain inlets CLASSIC	
2	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Designation of the construction product type:	Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny/pionowy CLASSIC ARCO/SPOT/CUBE FI 50 Uponor Aqua Ambient point drain inlets elbow and down CLASSIC ARCO/SPOT/CUBE FI 50	
3	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Intended use or uses:	Odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych z powierzchni podłóg pomieszczeń mokrych To drain household wastewater from floor surfaces of wet rooms	
4	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Manufacturer's name and address and product manufacture place:	UPONOR GmbH, Industriestraße 56; D-97437 Hassfurt, Germany factory: Uponor Capricorn Sp. z o.o., Ciernie 11, 58-160 Świebodzice, Poland	
5	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Name and address of the authorised agent, if any:	Nie dotyczy Not applicable	
6	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: National system used for the assessment and verification of the constancy of performance:	System 4	
7	Krajowa specyfikacja techniczna: National technical specification:	Polska Norma wyrobu: PN-EN 1253-1:2015 – Wpusty ściekowe w budynkach – Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy Polish Product Standard: PN-EN 1253-1:2015 - Gullies for buildings - Part 1: Requirements Floor manholes with flap sealing at a depth of at least 50 mm. The name of the accredited laboratory and accreditation number: not relevant	
8	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań Essential characteristics of the construction of a product for the intended use or uses	Deklarowane właściwości użytkowe Declared performance	Uwagi Comments
	Położenie wlotu bocznego – dotyczy wpustów z odpływem bocznym Position of the side inlet - affects grooving with the side discharge	T1	Bez uwag no comments
	Wymiary Dimensions	Spełnia wymogi Meet the requirements	Bez uwag no comments
	Wysokość zamknięcia wodnego Depth of water seal	≥ 50mm	Bez uwag no comments
	Odporność zamknięcia wodnego na ciśnienie Resistance to water seal to pressure	≥ 400 Pa	Bez uwag no comments
	Wytrzymałość na obciążenie Loading strength	Klasa H 1,5 wg p. 4.7.1 normy PN-EN 1253-1:2015 Class H 1.5 acc. to PN-EN 1253-1:2015 standard, item 4.7.1	Bez uwag no comments
	Zdolność do samooczyszczania Self-cleansing capacity	Spełnia wymagania wg p. 4.2.2 normy PN-EN 1253-1:2015 Meets the requirements acc. to PN-EN 1253-1:2015 standard, item 4.2.2	Bez uwag no comments
	Zapobieganie zatorom Blockage prevention	Spełnia wymagania wg p. 4.2.3 normy PN-EN 1253-1:2015 Meets the requirements acc. to PN-EN 1253-1:2015 standard, item 4.2.3	Bez uwag no comments
	Odporność na cykliczne działanie temperatury Thermal behaviour of floor gullies	Klasa A wg p. 4.5 normy PN-EN 1253-1:2015 Class A acc. to PN-EN 1253-1:2015 standard, item 4.5	Bez uwag no comments
	Szczelność zapachowa Odour-tightness	Spełnia wymagania wg p. 4.6.1 normy PN-EN 1253-1:2015 Meets the requirements acc. to PN-EN 1253-1:2015 standard, item 4.6.1	Bez uwag no comments
	Wodoszczelność korpusu Watertightness of body	Spełnia wymagania wg p. 4.6.2 normy PN-EN 1253-1:2015 Meets the requirements acc. to PN-EN 1253-1:2015 standard, item 4.6.2	Bez uwag no comments
	Przepustowość wpustu: - przy wysokości spiętrzenia wody 20mm - przy wysokości spiętrzenia wody 10mm Flow rate: - at a head of water of 20 mm - at a head of water of 10 mm	≥ 0,8 l/s ≥ 0,6 l/s	Bez uwag no comments
9	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. The performance of the product as defined above is in conformity with all the declared performances as mentioned in point 8. This national declaration of performance is issued in accordance with the Act from 16 April 2004 about construction products and under the sole responsibility of the manufacturer.		
	14.03.2023 Warszawa Data i miejsce wystawienia Date and location		
	W imieniu producenta podpisany Adrian Kisielewski Offering Manager Imię, nazwisko i stanowisko/Name and position		

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

KIEROWNIK DZIAŁU SANITARNYCH
mgr inż. Andrzej Bożyński
USTAWA PN-EN 1253-1:2015
CZĘŚĆ 1 nr SLK/15/7541/12

