

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☒ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

Inspektor Nadzoru Branży
mgr inż. Marcin Trojanowski
KAP 0257/OWOS/10

M.D.S. 10.05.2024

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 114/2024

1.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	P13542530B-Z Wpust BK-67 kl. D400, żeliwny, 400x600, forma płaska, z zawiasem, z zamknięciem na zatrzask, z kołnierzem 3/4, wys. 100mm
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego	Wpust EN 124-2:2015 D400-2/2-396-FO-RP
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Grupa 4 - (min. kl. D400) jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	DZTO Hydro-Top Sp. z o.o. Ul. Koszarowa 12 67-120 Koźuchów Kody zakładów produkcyjnych: 021, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034 ¹⁾
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	1
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	Polska Norma wyrobu:	PN-EN 124-2:2015
	nazwa akredytowanego laboratorium:	Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
	numer akredytacji:	AC020

**WBUDOWANO
W OBIEKT**

**KIEROWNIK ROBÓT
BRANŻA SANITARNA**

mgr inż. Piotr Szpizewski
Upr bud. Nr SLK/1543/OW/08/06
OC-ŚLOIIB Nr SLK/IS/4546/07

8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	
	Klasa odporności na ogień:	A1
	Powierzchnia nośna korpusu:	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$
	Siła nośna:	400 kN
	Trwałe odkształcenie:	$\leq 1,3 \text{ mm}$
	Zabezpieczenie pokrywy/kraty w korpusie:	Wyposażenie zabezpieczające (zatrzaski), wyposażenie zamykające (zawiasy)
	Bezpieczeństwo dzieci:	Wyposażenie zabezpieczające
	Odporność na poślizg:	Wypukły wzór
	Badanie siły nośnej i trwałego odkształcenia:	Ocena pozytywna
	Badanie siły otwierania mechanizmu zabezpieczającego:	Ocena pozytywna
	Badanie odporności na poślizg:	Ocena pozytywna
	Badanie bezpieczeństwa dzieci:	Ocena pozytywna
	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.	
9.	Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.	

Koźuchów, 02 stycznia 2024 r.
Miejsce i data



Podpis wystawiającego
Marek Prządka
Wiceprezes zarządu

¹⁾ Ze względu na zachowanie tajemnicy handlowej miejsca produkcji podawane są w formie kodów. Kody znane są jednostce certyfikującej i udostępniane na żądanie organów kontrolnych.