

PROJEKT:	REDKOM PARK Bielsko
INWESTOR:	Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.
GENERALNY WYKONAWCA:	DALDEHOG INTL

DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:

0	08.05.2024
1	
2	

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA

Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty

INFORMACJE PODSTAWOWE

BRANŻA:	Sanitarna HVAC	MIEJSCE WBUDOWANIA:	Galeria REDKOM Bielsko ul Warszawska 186 instalacja wentylacji lokal L 07
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:	RATHERM	NAZWA HANDLOWA:	Centrala Wentylacyjna

DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA

	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy			centrala CNW 8 KOD CENTRALI HD060 NWRE VV
Producent (nazwa, adres, www, tel)			RATHERM
Parametry i kwalifikacje techniczne			Parametry doboru

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKcie

ZAŁĄCZNIKI:	1	Karta Doboru
	2	Deklaracja zgodności WE
	3	Atest Higieniczny
	4	
	5	

CZĘŚĆ FORMALNA

WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):

FIRMA: EURO INSTAL RM

NAZWISKO: Sylwester Babczyński

DATA: 08.05.2024
KIEROWNIK ROBOT SANITARNYCH
mgr inż. Sylwester Sabczyński
PODPIS: upr. bud. nr SLK/345/LPWOS.11
OC-ŚLOIS nr SLK/S.7541/12

STANOWISKO: Kierownik Budowy

mgr inż. Sylwester Gabożyński
upr. bud. nr SLK/345/PWOS.11
OC-SŁONIS nr SLK/IS.7541/12

W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruje, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.

ZATWIERDZENIE - STATUS

PROJEKTANT: ☐ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

INSPEKTOR/ KONSULTANT: ☒ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

Inspektor Nadzoru Branży

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

mgr inż. Andrzej Trojanowski
MAP/0257/OWOS/10

INWESTOR:

☐

A/ Zaakceptowano

☐

B/ Zaakceptowano z uwagami

☐

C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.

CNW8 SINSAY

A+

DOKUMENTACJA KIEDOWNIK PRACOT SANIARNYCH
POWYKONAWCZA

		Zima	Lato
Natężenie przepływu	Nm³/h	4760	4760
Prędkość	m/s	2,6	2,6
Spadek ciśnienia początkowy	Pa	32	32
Spadek ciśnienia średni	Pa	81	81
Spadek ciśnienia maksymalny	Pa	130	130

Natężenie przepływu	Nm³/h	4760	4760
Prędkość	m/s	3,3	3,9
Spadek ciśnienia	Pa	171	239
Temp. powietrza na wlocie	°C	-20,0	32,0
Wilg. powietrza na wlocie	%	99	45
Temp. powietrza na wylocie	°C	10,8	25,9
Wilg. powietrza na wylocie	%	42	64
Sprawność temperaturowa	%	76,9	76,7
Moc jawna	kW	49,3	9,9
Moc całkowita	kW	60,1	9,9

Komora mieszania:

Natężenie przepływu	Nm³/h	4760	4760
Stopień recyrkulacji	%	0	0
Temp. powietrza na wlocie	°C	10,8	25,9
Wilg. powietrza na wlocie	%	42	64
Temp. powietrza na wylocie	°C	10,8	25,9
Wilg. powietrza na wylocie	%	42	64

Nagrzewnica elektryczna: HE18 RKP

		Zima	Lato
Natężenie przepływu powietrza	Nm³/h	4760	4760
Prędkość powietrza	m/s	3,3	3,3
Spadek ciśnienia	Pa	28	-
Temp. powietrza na wlocie	°C	10,8	-
Wilg. powietrza na wlocie	%	42	-
Temp. powietrza na wylocie	°C	20,0	-
Wilg. powietrza na wylocie	%	23	-
Moc	kW	14,7	-
Moc maksymalna	kW	18,0	-
Napięcie zasilające	V	3x400	-
Pobór prądu	A	21,2	-
Prąd maksymalny	A	26,0	-

Wymiennik freonowy: CF42

		Zima	Lato
Natężenie przepływu powietrza	Nm³/h	4760	4760
Prędkość powietrza	m/s	1,7	1,7
Spadek ciśnienia	Pa	28	28
Temp. powietrza na wlocie	°C	10,8	25,9
Wilg. powietrza na wlocie	%	42	64
Temp. powietrza na wylocie	°C	20,0	24,0
Wilg. powietrza na wylocie	%	23	68
Ilość skroplin	l/h	0,0	4,2
Moc	kW	15,2	5,6
Rodzaj czynnika		R32	R32

Wentylator: Z35 (Z35)

		Zima	Lato
Natężenie przepływu powietrza	Nm³/h	4760	4760
Ciśnienie statyczne	Pa	658	726
Obroty	1/min	2487	2550
Obroty maksymalne	1/min	3100	3100
Pobór mocy	kW	1,34	1,46
Pobór prądu	A	2,1	2,2
Prąd znamionowy	A	4	4
Napięcie znamionowe	V	3x400	3x400
Moc znamionowa	kW	2,5	2,5
SFP	kW/(m³/s)	1,013	1,104

Komponenty wywiewu

Filtr: FK 5/1 RKP Filtr kasetowy

		Zima	Lato
Natężenie przepływu	Nm ³ /h	4700	4700
Prędkość	m/s	2,6	2,6
Spadek ciśnienia początkowy	Pa	31	31
Spadek ciśnienia średni	Pa	80	80
Spadek ciśnienia maksymalny	Pa	130	130

Wentylator: Z35 (Z35)

		Zima	Lato
Natężenie przepływu powietrza	Nm ³ /h	4700	4700
Ciśnienie statyczne	Pa	651	656
Obroty	1/min	2464	2469
Obroty maksymalne	1/min	3100	3100
Pobór mocy	kW	1,31	1,32
Pobór prądu	A	2,0	2,0
Prąd znamionowy	A	4	4
Napięcie znamionowe	V	3x400	3x400
Moc znamionowa	kW	2,5	2,5
SFP	kW/(m ³ /s)	1,003	1,011

Komora mieszania:

Natężenie przepływu	Nm ³ /h	4700	4700
Stopień recyrkulacji	%	0	0
Temp. powietrza na wlocie	°C	20,0	24,0
Wilg. powietrza na wlocie	%	40	50
Temp. powietrza na wylocie	°C	20,0	24,0
Wilg. powietrza na wylocie	%	40	50

Wymiennik obrotowy: RK

Natężenie przepływu	Nm ³ /h	4700	4700
Prędkość	m/s	3,7	3,8
Spadek ciśnienia	Pa	221	226
Temp. powietrza na wlocie	°C	20,0	24,0
Wilg. powietrza na wlocie	%	40	50
Temp. powietrza na wylocie	°C	-8,0	30,2
Wilg. powietrza na wylocie	%	95	35
Ilość skroplin	l/h	0,0	0,0

OKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

OKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIEROWNIK PRAC SANITARNYCH
mgr inż. Wywiewiel n...
upr. 2008 SLK/3461/11 DC/11
CC-3201B nr SLK/IS/75-11/12

CZUJNIK CO2

Zgodny

Technical drawings of the 'Ramo urządzenia' (Device Frame) showing side, top, and front views with dimensions and component labels.

Side View (Left): Shows the profile of the frame with a total height of 1280 mm. It includes two main sections: 'Czerpnia 800' (Intake) and 'Wyrzutnia 800' (Outlet), both with a diameter of 450 mm. The overall width is 2175 mm, with a base width of 200 mm.

Side View (Right): Shows the opposite side of the frame, featuring a large vertical grille and internal structural details.

Top View (Bottom): Labeled 'Ramo urządzenia - Widok od góry (A-A)'. It shows the internal layout with two large rectangular components: 'Napiew 800x500' and 'Powód 800x500'. The overall dimensions are 2130 mm by 1900 mm. Internal spacing includes 110 mm between the main components and 55 mm from the sides. The frame has a base width of 540 mm and a total width of 2130 mm.

10/1, 2022

KIEROWNIK OŚRODKA SANITARNYCH
mgr inż. Sławomir Białas
UDL 1000 nr SLK/IS/7p41/12

DOŚWIADCZENIA FOWYKONAWCZA

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Ratherm Sp. z o.o. ul. Kościarska 8D, 83-330 Żukowo deklaruje zgodność serii produktów:

Centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne

XD, XK

z Dyrektywami Wspólnoty Europejskiej:

2006/42/WE

2014/30/UE

2014/35/UE

EU 1253/2014

Dyrektywa maszynowa

Kompatybilność elektromagnetyczna

Niskie napięcia

Rozporządzenie komisji w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw została sprawdzona na podstawie następujących norm zharmonizowanych:

PN-EN 60335-1

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 60335-2-40

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy

PN-EN ISO 12100

Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

PN-EN 61000-6-1

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-1: Normy ogólne - Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

PN-EN 61000-6-2

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych

PN-EN 61000-6-3

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

PN-EN 61000-6-4

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach przemysłowych

PN-EN 1886

Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, właściwości mechaniczne

Żukowo 01.04.2019

Produkt Manager



RATHERM Sp. z o.o.
ul. Kościarska 8D, 83-330 Żukowo
IP: 689 203 65-17
www.ratherm.pl

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

KIEROWNIK PROJEKTU
mgr inż. Sławomir Paluchowski
upr. 31414 SLK/25-02-2011
OC-31414 SLK/IS/7841/12



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0108.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne: Monoblokowe XD wyd. 2600-45200 m³/h, Kompaktowe: XK wyd. 500-5200 m³/h, XK-P wyd. 700-4200 m³/h, XK – PN wyd. 3000-11000 m³/h, XK - PD wyd. 700-13500 m³/h, XK-G wyd. 1500-30000 m³/h, XK-R wyd. 1000-34000 m³/h

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, aluminium, miedź, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: systemów wentylacyjnych budynków użyteczności publicznej (m.in. obiektów podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowo-handlowych), laboratoriów, obiektów kubaturowych oraz zakładów przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji włókna wełny mineralnej nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest dotyczy ww. wyrobów w wielkościach niestandardowych, które muszą być wykonane z materiałów identycznych jak modele katalogowe. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Ratherm Sp. z o.o.
83-330 Żukowo
ul. Kościerska 8D

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ratherm Sp. z o.o.
83-330 Żukowo
ul. Kościerska 8D

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.05.08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.05.08 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 maja 2024

The date of issue of the certificate: 8th May 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z p. Marysia
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

