

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23-43-460 Wisła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

Deklaracja Zgodności CE

A Opis produktu

Oznaczenie produktu: Elektroniczny wyłącznik, wyłącznik z czujnikiem ruchu **IS 360-3 DE, IS 2360-3 ECO**

Oznaczenie typu: 5706, 5707

Znak pochodzenia: STEINEL

B Oświadczenie zgodności z wytycznymi europejskimi

Oznaczony produkt odpowiada następującym dyrektywom i odpowiednim, aktualnym normom:

B.1 Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU ze zmianami

DIN EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008
DIN EN 60669-2-1:2004 + A1:2010 + A1:2009-07

B.2 Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU ze zmianami

DIN EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008
DIN EN 60669-2-1:2004 + A1:2010 + A1:2009-07
punkt 26: wymagania dyrektywy EMC

B.3 Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS 2011/65/EU ze zmianami

C Źródła dokumentów oraz okres ich przechowywania

Dokumenty są przechowywane przez okres dziesięciu lat od ostatniego przyjęcia wewnętrznego: STEINEL GmbH, Dział Wdrożeń.

D Wystawca oświadczenia zgodności

STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, D-33442 Herzebrock-Clarholz, Niemcy

STEINEL GmbH
Ingo H.Steinell (Kierownictwo firmy)

Herzebrock-Clarholz, **10.8.2018**

Wydany przez: Martina Lenz

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23-43-460 Wisła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

IS 2360-3 ECO 24m

biały

EAN 4007841 057770

Nr artykułu: 057770



Czujnik PIR 360°



...max. 12 m

2000 W

2000 W max. (LED-ready)



IP54



2 - 1000 luksów



5 s - 15 min



oszczędność

5 years

Gwarancja
producenta
Steinel

Opis funkcji

Wszechstronny czujnik do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Sufitowy czujnik podczerwieni IS 2360-3 ECO, 3 piro sensory dla kąta pokrycia 360°, Zasięg nawet do 12 m, w promieniu, wybierany czas i próg zmierzchu. Strefę detekcji można dostosować za pomocą osłon.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (Øx H)	121 x 57 mm
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja producenta	5 lat
Ustawienia za pomocą	potencjometrów
Z pilotem	Nie
Wersja	biała
EAN	4007841057770
Typ	Czujki ruchu
Zastosowanie, miejsce	na zewnątrz, wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	korytarz / przejście, szatnia, sala funkcyjna / sala pomocnicza, aneks kuchenny, klatka schodowa, WC / WC, parking parterowy / podziemny, ulica, magazyn, wewnątrz
Kolor	: biały
Kolor, RAL	9010
Zawiera narożny uchwyt ścienny	nie
miejsca montażu	sufit

Lampy LED < 2 W	100 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampy LED > 8 W	600 W
Obciążenie pojemnościowe w µF	176 µF
Pobór	0,56 W
Technologia czujników	Pasywna podczerwień
Wysokość montażu	2,50 – 6,00 m
Wysokość montażu max.	6,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt detekcji	360 °
Kąt przysłony	90 °
Zabezp. przed podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych elementów	Tak
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg promieniowy	Ø 6 m (28 m ²)
Zasięg, styczny	Ø 24 m (452 m ²)

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23 43-460 Wisła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359

<https://www.steinel.de>

11.2022 Strona 1 od 3

IS 2360-3 ECO 24m

biały

EAN 4007841 057770

Nr artykułu: 057770



Specyfikacja techniczna

Instalacja	Okablowanie natynkowe, podtynkowe
Stopień ochrony IP	IP54
Klasa ochrony	II
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C
Materiał	Tworzywo sztuczne
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	2000 W
Wyjście przełączające 1, liczba diod LED / świetlówek	8 szt.
Lampy fluorescencyjne	
statecznik elektroniczny 1 500 W ,	
Świetłówki niekompensowane 500 VA ,	
Świetłówki szer. korygowane 900 VA	
Lampy fluorescencyjne, z korekcją równoległą	400 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy halogenowe	2000 VA

Strefy przełączania	972 strefy przełączania
Sposób redukcji zasięgu	Przesłony
Ustawienie zmierzchu	2 – 1000 lx
Ustawienie czasu	5 s – 15 min.
Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia	Nie
Regulacja światła głównego	Nie
Uprawa zmierzchu TEACH	Nie
Sterowanie stałym oświetleniem	Nie
Połączenie między czujnikami	Tak
Typ połączenia między czujnikami	Master/Master
	Połączenie kablowe

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

TECHNET INVEST
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 ul. Ustrońska 28 43-460 Wisła
 REGON: 369230620, NIP: 5482690217
 KRS: 0000713359

<https://www.steinel.de>

11.2022 Strona 2 od 3


IS 2360-3 ECO 24m

biały

EAN 4007841 057770

Nr artykułu: 057770

Rysunek




Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

wymiarów strefy detekcji



Schemat obwodu



**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

TECHNET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ustrońska 23-43-460 Wisła
REGON: 369230620, NIP: 5482690217
KRS: 0000713359