

**ZAŁĄCZNIK NR 502_PZT ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ Z TWORZYWA
WG OZNACZEŃ NA RYSUNKU 602**

Symbol	Typ	Rodzaj	Średnica	Średnica	Konfiguracja kinety		klasa	Rzędna	Gł.	Rzędna	Rzędna
studni		studni	studni	Dn	rodzaj	kąt	włazu	terenu RZ1	H	wylotu	wlotu
			mm	mm				m n.p.m.	m	m n.p.m.	m n.p.m.
S9	Studnia	rewizyjna	600	200	połączeniowa T	-	B125	300,60	3,05	297,55	297,55
S17	Studnia	rewizyjna	600	200	połączeniowa T	-	B125	301,70	2,34	299,36	299,36
S31	Studnia	rewizyjna	600	200	połączeniowa T	-	D400	301,94	2,37	299,57	299,57
T3	Studnia	rewizyjna	600	160	przepływowa	90	D400	301,65	2,31	299,34	299,34
T5	Studnia	rewizyjna	600	160	końcowa	-	D400	301,54	1,52	300,02	
T6	Studnia	rewizyjna	600	160	przepływowa	0	D400	302,10	2,10	300,00	300,00
T7	Studnia	rewizyjna	600	160	połączeniowa T	-	D400	302,10	2,51	299,59	299,59
T8	Studnia	rewizyjna	600	160	połączeniowa T	-	D400	302,10	2,24	299,86	299,86
T9	Studnia	rewizyjna	600	160	przepływowa	90	D400	302,10	1,79	300,31	300,31
T10	Studnia	rewizyjna	600	160	przepływowa	60	D400	301,74	1,84	299,90	299,90
T11	Studnia	rewizyjna	600	160	końcowa	-	D400	301,80	1,57	300,23	
S24A	Studnia	rewizyjna	600	160	przepływowa	0	B125	301,02	1,69	299,33	299,33
T20	Studnia	rewizyjna	600	160	przepływowa	90	D400	300,90	1,34	299,56	299,56
T24B	Studnia	rewizyjna	600	200	połączeniowa T	-	D400	300,86	1,51	299,35	299,35

1. Wszystkie kienety z nastawnymi kielichami