

ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.
ul. Arkońska 6 bud A2
80-387 Gdańsk



OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI DRZWI STALOWYCH PŁASZCZOWYCH I PROFILOWYCH

1. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice stalowe można czyścić wodą i zwykłymi środkami czyszczącymi (bez zawartości środków wybielająco-żrących np. chlor wg. instrukcji podanych przez producenta tych środków).
2. Podczas czyszczenia drzwi i ościeżnic nie należy używać ostrych przedmiotów oraz środków czyszczących zawierających „materiały trące” (piasek, pumeks), aby nie nastąpiło uszkodzenie powłoki lakierniczej.
3. W szczególności nie wolno dopuszczać do gromadzenia się zanieczyszczeń ograniczających swobodny spływ wody z powierzchni przeszklenia, tym samym zapewniając drożność kanałów w rogach szkła.
4. W przypadku drzwi ze stali nierdzewnej dopuszczalne jest stosowanie preparatów przeznaczonych do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, chromu, niklu. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta danego detergentu.
5. Po zakończeniu czyszczenia wszystkie powierzchnie zewnętrzne należy zmyć dużą ilością wody oraz wytrzeć do sucha.
6. Ewentualne uszkodzenia powłoki proszkowej należy uzupełnić np. za pomocą gęstej farby proszkowej rozpuszczonej rozcieńczalnikiem nitro.
7. Przegląd taki powinien być przeprowadzony przez serwis techniczny (autoryzowany) co najmniej raz na 6 miesięcy i obejmować:
 - usunięcie zanieczyszczeń,
 - kontrola wzrokowa skrzydła, ościeżnicy, osprzętu, aby sprawdzić obecność uszkodzeń mechanicznych i uwarunkowanych korozją,
 - sprawdzenie funkcjonowania drzwi,
 - sprawdzenie szczeliny między posadzką a skrzydłem (max. 8 mm),
 - sprawdzenie i ew. poprawienie mocowania zamków drzwiowych, rygli, zawiasów,

UŻYWAĆ smarów ciekłych umożliwiających smarowanie i rozluźnianie połączeń i zawiasów, usuwanie zabrudzeń, wykręcanie zablokowanych śrub i wkrętów oraz zapobieganie rdzy.

NIE UŻYWAĆ smarów w postaci stałej, które oblepiają mechanizmy i ułatwiają gromadzenie na ich powierzchni zanieczyszczeń.

 - sprawdzenie stanu uszczelek przemykowych - gumowych i pęczniejących, w razie uszkodzeń wymiana,
 - sprawdzenie stanu zamocowania i poprawności funkcjonowania okuć drzwiowych, w razie obluźnienia skrócić śrub, w razie potrzeby dokręcić śrub i regulacja.

Lp	ZALECENIA KONSERWACYJNE DLA DRZWI STALOWYCH	WYKONANIE
1	Sprawdzenie funkcjonowania drzwi, zamków drzwiowych, kontrola stopnia zużycia, regulacja, smarowanie części ruchomych - rygiel, język zamka.	co 6 miesięcy
2	Przegląd i uruchomienie zamknięcia antypanicznego w celu upewnienia się, czy wszystkie elementy składowe znajdują się w zadowalającym stanie roboczym, sprawdzenie czy zaczepy nie są zapchane - zgodnie z PN-EN 1125.	co 1 miesiąc - zalecenie dotyczy wszystkich drzwi ewakuacyjnych
3	Smarowanie wszystkich zawiasów drzwiowych.	co 6 miesięcy
4	Kontrola stanu zamocowania i poprawności funkcjonowania okuć drzwiowych.	co 6 miesięcy
5	Kontrola stanu przeszklenia, jeżeli występuje, pod kątem naruszenia struktury (pęknięcia) i stanu mocowania przeszklenia (w szczególności w przypadku drzwi profilowych).	co 6 miesięcy
6	Sprawdzenie działania samozamykacza - kontrola elementów istotnych dla bezpieczeństwa pod względem ich stabilnego zamocowania i stopnia zużycia, dokręcenie śrub mocujących, smarowanie części ruchomych.	co 6 miesięcy