

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



Nr 6/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Rury karbowane, Typ: RKGW (P) - Onnline

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Rury elektroinstalacyjne karbowane, przeznaczone są do zabezpieczania przewodów i/lub kabli w instalacjach elektrycznych przed czynnikami mechanicznymi (siła nacisku do 750N). Stanowią również określoną ochronę elektryczną. Materiał o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych, w bardzo dużym stopniu odporny na promieniowanie UV.

Dla przewodów elektrycznych o napięciu do 1kV prądu przemiennego, lub 1,5kV prądu stałego.

Produkt samogasnący.

3. Producent:

Z.P.T.S. Amplast dla:

Ingremio Bracia Kotulscy Spółka Komandytowo-Akcyjna

ul. Laskowska 93

32-329 Bolesław

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : **System 4**

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 61386-1:2011; PN-EN 61386-22: 2005,

zharmonizowane z dyrektywą: 2014/35/UE (LVD).

Jednostka notyfikowana: **nie dotyczy**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki:	Właściwości użytkowe:	Klasa:	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
Odporność na ściskanie	750N	3	PN-EN 61386-1:2011; PN-EN 61386-22:2005
Odporność na uderzenie	średnia	3	PN-EN 61386-1:2011, PN-EN 61386-22:2005
Długotrwała temperatura minimalna	od -25°C	4	PN-EN 61386-1:2011
Długotrwała temperatura maksymalna	do +60°C	1	PN-EN 61386-1:2011
Odporność na zginanie	giętka	2	PN-EN 61386-1:2011
Rozprzestrzenianie płomienia	Nie rozprzestrzeniające	6.5.1	PN-EN 61386-1:2011

Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi powyżej.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

08.06.2023. Laski

Data, miejsce wystawienia

Właściciel

Artur Kotulski

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej