

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *Stalowe i aluminiowe ościeżnice drzwiowe STALPRODUKT-ZAMOŚĆ - Ościeżnice stalowe Stalprodukt-Zamość są ościeżnicami stałymi, z progiem lub bez progu do drzwi rozwieranych jedno- lub dwu skrzydłowych, ze skrzydłem przylgowym lub bez przylgowym*

- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

FD-1	FD-2	FD-3	FD-4	FD-5	FD-7	FD-21	FD-21E	FD-21F	FD-21G
FD-21I	FD-21J	FD-21K	FD-21N	FD-21M1	FD-21M2	FD-21M3	FD-21M4	FD-22	

- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Ościeżnice stalowe STALPRODUKT-ZAMOŚĆ z kształtowników z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 1,0 mm, z otworem zaczepowym, którego krawędź znajduje się w odległości nie mniejszej niż 1,5 mm od krawędzi powierzchni licowej ościeżnicy, bez wzmocnienia, mogą być stosowane do drzwi wewnątrzlokalowych, w warunkach odpowiadających 1 klasie wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich warunkach eksploatacji.*

- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość.*

- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony: *nie dotyczy*

- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *3*

- Krajowa specyfikacja techniczna:

- 7a. Polska Norma*nie dotyczy*.....

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

.....*nie dotyczy*.....

- 7b. Krajowa ocena techniczna: *ITB-KOT-2022/2123 wydanie 1*

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

- Instytut Techniki Budowlanej – numer notyfikacji 1488

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *nie dotyczy*

- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe				Uwagi:
Odchyłki wymiarów	Wysokość we wrębie ±2,0 mm	Szerokość we wrębie +3,0 / -1,0 mm	Szerokość w świetle +3,5 / -1,5 mm	Położenie zawiasów ±1,0 mm	
Prawidłowość działania drzwi	Płynny, bez zahamowań				
Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawiasów z ościeżnicą na obciążenie dopuszczalne	P1=1500N i P2=1000N Nie wykazują uszkodzeń ani odkształceń trwałych obniżających sprawność działania				
Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawiasów z ościeżnicą na obciążenia niszczące	P3=2000N Wytrzymują bez zniszczenia obciążenia statyczne, nie występują naderwania ani całkowite oderwanie zawiasu				
Wytrzymałość połączeń elementów z ościeżnicą	P4=1500N Nie wykazują zniszczenia, uszkodzeń lub odkształceń trwałych pod wpływem obciążenia statycznego				
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 1 E=30J				
Odporność na wstrząsy	npd				

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Piotr Antosiak – Samodzielny inspektor ds. Kontroli Jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Zamość 2024.02.07

(miejsce i data wydania)

Stalprodukt
ZAMOŚĆ SP. Z O.O.
Samodzielny inspektor
ds. Kontrol Jakości
mgr inż. Piotr Antosiak

(podpis)