

Zaplecze – szafka kuchenna na środki czystości ze zlewem jednokomorowym, z ociekaczem montowanym w blacie 120cm + bateria z wylewką wyciąganą, wszystkie ściany przy pow. zmywalnych i odpornych na działanie wilgoci do wys. 2,0m od poziomu podłogi. Płytki ceramiczne 20x30 cm w kolorze białym kładzione w poziomie. Fuga w kolorze jasnoszarym.

Ciąg kuchenny w zakresie Wynajmującego

W strefach mokrych należy wykonać izolację przeciwwilgociową posadzki za pomocą systemowych rozwiązań. Przy strefach mokrych należy użyć płyty wodoodpornej. Przy zlewach zastosować elastyczną izolację przeciwwilgociową wyprowadzoną na ściany do wys. 2m, warstwa gruntująca – MAXCRYL (wodny roztwór akrylu) lub podobny. Narożniki i łączenia ścian zabezpieczyć za pomocą taśm uszczelniających – MAXFLEX XJS – DILASEAL lub podobne. Izolacja przeciwwilgociowa – MAXSEAL FLEX, klej do płytek elastyczny – MAXKOLA FLEX, zastosować uszczelnienie silikonowe – MAXFLEX 600 LUB PODOBNE.

	LEGENDA
	Kierunkowa oprawa ewakuacyjna
	Hydrant wewnętrzny HP25
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Gaśnica proszkowa typu ABC 2kg
	Droga ewakuacyjna

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA

Spółka z o.o. Spółka komandytowa

59-220 LEGNICA, ul. ŁOKIETKA 1B

+48 76 6525671 www.ppalfa.pl pracownia@ppalfa.pl



PRACOWNIA

OBIEKT:

ARANŻACJA LOKALU ŚWIAT KSIĄŻKI W BUDYNKU HANDLOWYM
BIELSKO BIAŁA
UL. WARSZAWSKA 180

INWESTOR:

Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		PODPIS	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agata Zygmunt-Sidor uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 87/DSOKK/2018			
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. arch. Paula Misiak-Skwarek			

NAZWA RYSUNKU		BRANŻA	
RZUT PRZYZIEMIA-ARANŻACJA		ARCHITEKTURA	

ID PROJEKTU	STADIUM	DATA	SKALA	NR RYS
V-23	PT	16.08.2024	1:50	05G/A/4
NAZWA PLIKU				ID REWIZJI
V-23_PT_SK_A-RZUT PRZYZIEMIA-ARANŻACJI				-