

Bilans rozplywu powietrza dla sklepu MARTES SPORT

	NAZWA POMIESZCZENIA	WYSOK.	POWIERZCH.	KUBATURA	LICZBA OSÓB	KROTNOŚĆ WYMIAN	WYMAGANA ILOŚĆ POWIETRZA	ILOŚĆ POWIETRZA			
								NAWIEWANEGO		WYWIEWANEGO	
		m	m ²	m ³	os.	1/h	m ³ /h	m ³ /h		m ³ /h	
	N/W										
1	Sala sprzedaży	4,00	1 773,82	7 095,28	355	-	10642,9	10860	N	10770	W
1A	Strefa przymierzalni	3,00	12,41	37,23	3	-	90,0	90	TR	90	W
2	Pokój socjalny	3,00	23,06	69,18	3	-	90,0	120	N	40	W
3	Węzeł sanitarny	2,70	4,49	12,12	-	-	50,0	50	TR	50	WY
4	Pom. porządkowe	2,70	2,19	5,91	-	-	30,0	30	TR	30	WY
5	Magazyn	4,00	38,04	152,16	-	1,5	228,2	300	N	300	W
	SUMA							11280		11280	

N powietrze nawiewane z systemu wentylacji bytowej
 TR powietrze transferowane z/do sąsiednich pomieszczeń
 W powietrze wyciągane przez system wentylacji bytowej
 WY powietrze usuwane przez system wyciągowy