



Producent urządzeń wentylacyjnych

TAPS-HR-1300x600x1500-(200x125)x4

Dobór tłumika:


Szerokość tłumika	A=	1300 mm
Wysokość tłumika	B=	600 mm
Długość tłumika	L=	1500 mm
Grubość kulis	d=	200 mm
Ilość kulis	i=	4 szt.
Odległość między kulisami	s=	125 mm
Typ kulis	tk=	R absorpcyjno-rezonatorowe
Zakończenie kulis	zk=	H z owiewką
Klasa szczelności obudowy	KL=	A
Materiał	P=	SO stal ocynkowa
Ciężar	m=	149 kg



Parametry przepływu:

Przepływ objętościowy powietrza	V=	11280 m ³ /h
Predkość powietrza	w=	10.4 m/s
Strata ciśnienia	dp=	39 Pa
Szumy własne	Lw=	43 dB(A)

Skuteczność tłumienia:



Częstotliwość:

Skuteczność tłumienia:

f=	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	[Hz]
Dt=	5	12	27	26	29	22	14	12	[dB]