

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: **QM-260080-C**

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

PREFIX KPE

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

**Klej do płytek, cementowy o podwyższonych parametrach,
o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym przeznaczony do wykończenia ścian i podłóg
wewnątrz i na zewnątrz budowli**

3. *Producent:*

Sievert Polska Spółka z o.o., ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin

Zakład Produkcyjny

Nr 60: ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin

Nr 61: ul. Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

4. *Upoważniony przedstawiciel:*

Nie dotyczy

5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

3

6. *Norma zharmonizowana:*

EN 12004:2007+A1:2012

Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, D-44287 Dortmund, Marsbruchstrasse 186, nr
notyfikacji 0432 dokonał(-a/-o) ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki
pobrane do badań przez producenta), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji
wyrobu**

I wydał (-a/-o) sprawozdanie z badań nr raportu 2200102015-13-03

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

7. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Reakcja na ogień	A1/A _{1f}	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza	Przyczepność początkowa ≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012

Trwałość w warunkach kondycjonowania / starzenia termicznego	Przyczepność po starzeniu termicznym $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Trwałość w warunkach działania wody / wilgoci	Przyczepność po zanurzeniu w wodzie $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Trwałość w warunkach cykli zamrażania - rozmrażania	Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości
(nazwisko i stanowisko)

Strzelin, 2020-03-03
(miejsce i data wydania)




(podpis)

Uwaga: Numer szarży produkcyjnej patrz nadruk produkcyjny z boku opakowania.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**